

## Comune di ROASCHIA

### Lavori di manutenzione straordinaria rete idrica e serbatoio Tetto Rive

Livello di progettazione:	<b>PROGETTO ESECUTIVO</b>
Oggetto elaborato:	<b>Stima oneri per la sicurezza</b> <i>Art. 100, D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008</i> <i>Allegato XV, D. Lgs. 81/2008</i>

**Progetto:**



Sede Legale: Corso Nizza 88 - 12100 Cuneo  
Tel. 0171.326711 - Fax 0171.326710  
Partita IVA: 02468770041  
Capitale sociale € 5.000.000  
e-mail: [acda@acda.it](mailto:acda@acda.it)

<b>Progettazione:</b> <i>(Ordine Ingegneri di Cuneo n. A2507)</i> PER PRESA VISIONE	Dott. Ing. Alessandro Marengo
<b>Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione:</b> <i>(Ordine Ingegneri di Cuneo n. 1137)</i>	Dott. Ing. Mario Cagno
<b>Responsabile Unico del Progetto:</b> <i>(Ordine Ingegneri di Cuneo n. A1886)</i>	Dott. Ing. Fabio Monaco

COMMESSA	Livello di progetto	Categoria di progetto	Tipo elaborato	N. elaborato	REV.	DATA
<b>UM00073</b>	<b>ES</b>	<b>GE</b>	<b>TX</b>	<b>10c</b>	<b>00</b>	<b>15.10.2025</b>

REV.	Descrizione:	DATA:	Redatto da:	Verificato da:	Approvato da:
			Ing. Cagno Mario	F. Ghio	F. Monaco

Firme per accettazione:

IL COMMITTENTE

IMPRESA AFFIDATARIA

IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA  
IN FASE DI ESECUZIONE

Ing. Fabio Monaco

Ing. Mario Cagno

ORDINE DEGLI INGEGNERI  
DELLA PROVINCIA DI CUNEO  
1137 Dott. Ing. Mario Cagno


Questo elaborato è di proprietà di ACDA spa, qualsiasi divulgazione o riproduzione anche parziale deve essere espressamente autorizzata

ACDA azienda cuneese dell'acqua spa  
Sede Legale: Corso Nizza 88 - 12100 Cuneo - Tel. 800.194.065 - Fax 0171.326710 - e-mail: [acda@acda.it](mailto:acda@acda.it)  
Capitale sociale € 5.000.000 - Partita IVA: 02468770041

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<div>LAVORI A MISURA</div> <div>ONERI PER LA SICUREZZA (SpCat 1)</div>							
1 / 1 s.1.01.1.04	Recinzione prefabbricata da cantiere costituita da pannelli metallici di rete elettrosaldata (dimensioni circa m 3,5x1,95 h) e basi in cemento. compreso il trasporto, il montaggio e lo smontaggio. costo d&pos;uso mensile o frazione. SpCat 1 - ONERI PER LA SICUREZZA per cantiere		30,00			30,00		
	SOMMANO m					30,00	13,10	393,00
2 / 2 S1.04.0011.0 03	RECINZIONE PROVVISORIA CON RETE DI POLIETILENE.RECINZIONE PROVVISORIA CON RETE DI POLIETILENE. Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di recinzione perimetrale di prot ... a, per l'intera durata dei lavori, al fine di garantire la sicurezza del luogo di lavoro. Altezza non inferiore a m 1,80 SpCat 1 - ONERI PER LA SICUREZZA cantiere		27,69			27,69		
	SOMMANO m					27,69	15,60	431,96
3 / 3 s.1.04.1.08.e	Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione, conformi al D.Lgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo per mese o frazione. 600 x 400 mm. SpCat 1 - ONERI PER LA SICUREZZA media 2 cartelli *(par.ug.=2*4)	8,00				8,00		
	SOMMANO cad					8,00	0,70	5,60
4 / 4 s.1.04.6.01.a	Estintore a polvere, omologato, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di ... ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. nolo per mese o frazione. da 1 Kg. classe 3 A 13 Bc. SpCat 1 - ONERI PER LA SICUREZZA 4 estintore *(par.ug.=4*3)	12,00				12,00		
	SOMMANO cad					12,00	0,85	10,20
5 / 5 26.01.04.30. 001	Segnaletica e delimitazione cantiere temporaneo su sede stradale, conformemente a quanto previsto dal Codice della strada DLgs. n. 285/92 e al Regolamento di esecuzione e attuazion ... ai lavori (lunghezza ipotizzata 200 metri). Costo d'uso mensile Senza restringimento della carreggiata opposta ai lavori SpCat 1 - ONERI PER LA SICUREZZA cantiere					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	256,33	512,66
6 / 6 S4.01.0070.0 04	IMPIANTO SEMAFORICO MOBILE.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di impianto semaforico mobile, con segnale rosso diametro mm. 300, fornito e posto in opera. Sono com ... per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Con cavi di collegamento a 4 vie. SpCat 1 - ONERI PER LA SICUREZZA cantiere					10,00		
	SOMMANO giorno					10,00	80,40	804,00
7 / 7 S1.06.0020	RILEVATORE DI GAS PER AMBIENTI CONFINATI. Costo di utilizzo per la sicurezza dei lavoratori di dispositivo individuale di rilevazione di gas da impiegare in spazi confinati, per la ... Gli apprestamenti sono e restano di proprietà dell'impresa. Per ogni ora di impiego in spazi confinati per ogni addetto. SpCat 1 - ONERI PER LA SICUREZZA							
	A R I P O R T A R E							2'157,42

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'157,42
8 / 8 S1.02.0010.0 03	cantiere					10,00		
	SOMMANO ora					10,00	6,10	61,00
	ARMATURA DI PROTEZIONE DEGLI SCAVI.Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di armatura di protezione per contenimento del terreno delle pareti scavate, medi ... stituiti da tavolame dello spessore minimo di mm 40 e puntoni in legno, per profondità dello scavo non superiore m 2,00.							
	SpCat 1 - ONERI PER LA SICUREZZA cantiere		10,00	2,000		20,00		
9 / 9 S1.06.0012	SOMMANO mq					20,00	25,40	508,00
	KIT DI RECUPERO PER AMBIENTI CONFINATI. Dispositivo di ancoraggio temporaneo e mobile certificato EN795/B costituito da treppiede telescopico in alluminio di altezza regolabile. Si ... a sull'apice del tripode e cinghia di salvataggi a Y da utilizzare durante il recupero. Calcolato per ogni applicazione.							
	SpCat 1 - ONERI PER LA SICUREZZA cantiere					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	38,40	192,00
10 / 10 1.01.1.16.b	Illuminazione mobile di recinzioni o barriere o di segnali, con lampade anche ad intermittenza,alimentate a batteria con autonomia non inferiore a 16 ore di funzionamento continuo. Durata un anno. Costo di esercizio compresa sostituzione e ricarica batterie.							
	SpCat 1 - ONERI PER LA SICUREZZA cantiere					10,00		
	SOMMANO giorno					10,00	2,82	28,20
	Passerella pedonale metallica di lunghezza fino a m. 4, larghezza fino a m. 1.20, fornita di parapetti su ambo i lati.							
11 / 11 1.01.5.30	Nolo per un mese o frazione.							
	SpCat 1 - ONERI PER LA SICUREZZA cantiere					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	81,71	163,42
	Servizio di segnalazione mediante operatore per avvertimenti a gruisti di gru interferenti (2 ore al giorno).							
12 / 12 1.02.1.14	SpCat 1 - ONERI PER LA SICUREZZA cantiere					2,00		
	SOMMANO giorno					2,00	70,00	140,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							3'250,04
	T O T A L E euro							3'250,04
	-----							
	-----							
	-----							
	-----							
	-----							
	-----							
	-----							
	-----							
	-----							
	-----							
	-----							
	-----							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE: ACDA Azienda Cuneese dell'Acqua S.p.A.

DESIGNAZIONE DEI LAVORI		IMPORTI
		TOTALE
RIPORTO		
<p align="center"><b><u>QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI</u></b></p> <p>a) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza) a misura euro</p> <p>Arrondamenti euro</p> <p>Sommano euro</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p><b>Il Tecnico</b> ing. Mario Cagno</p> </div> <div style="text-align: center;">  </div> </div> <div style="border: 1px dashed black; height: 400px; width: 100%; margin-top: 20px;"></div>		<p>3'250,04</p> <p align="right">-0,04</p> <hr/> <p>3'250,00</p>
A RIPIANTARE		